



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ จะดำเนินการประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ โครงการ (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ กำหนด) งบประมาณตั้งไว้ ๒,๑๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ที่ ๐๖๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลางรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๒,๒๑๑,๗๖๙.๕๑ บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทสี่สิบบัดสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายเส็งชัย พิมเพราะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพ อำเภอมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒

2. ตำบลน้ำพ อำเภอมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ / องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,153,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคารระบบกรองน้ำขนาด 10 ลบ.ม./ชม.และถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2568 เป็นเงิน 2,211,769.41 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อนุ อินทมาตย์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 จันทร์จิรา ประสงค์ กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

7.3 อธิพิล สุขงาม กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด

อนุ อินทมาตย์

28 พฤษภาคม 2568 15:48:25

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประเภทราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด่วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง: บidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ตำบล น้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่: 1141010, 2111100, 991002, 991001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ: มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง: เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2568

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างระบบกรองน้ำฝิวดินขนาดใหญ่ขนาด10ลบ.ม./ชม. จำนวน 1.000 หลังละ 1,305,487.43 บาท	1,305,487.43	
2	ตั้งน้ำเสขนาด 100 ลบ.ม (ตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 851,600.98 บาท	851,600.98	
3	งานอาคาร: งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	54,681.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล น้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 แบบเลขที่ 1141010, 2111100, 991002, 991001
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด
 คำขอราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2568

สรุป	ราคากลาง	2,211,769.41
ราคากลาง (..... สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์))		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล น้ำพุ อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี

แบบเลขที่ 1141010 , 2111100 , 991002 , 991001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ / องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2568



ธนุ อินทมาตย์
(ธนุ อินทมาตย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



อิทธิพล สุขงาม
(อิทธิพล สุขงาม)

กรรมการกำหนดราคากลาง



จันทรีจิรา ประสงค์
(จันทรีจิรา ประสงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างระบบกรองน้ำฝิวดินขนาดใหญ่ขนาด10ลบ.ม./ชม.
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ราชบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 แบบเลขที่ 1141010 , 2111100 , 991002 , 991001
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ / องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 11 หน้า
 คำจนวราคาตกลง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างระบบกรองน้ำฝิวดินขนาดใหญ่ขนาด10ลบ.ม./ชม.	999,913.78	1.3056	1,305,487.43	
รวมค่าก่อสร้าง				1,305,487.43	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 44.35 ตารางเมตร เฉลี่ย 29,436.01 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,305,487.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างระบบกรองน้ำฝั้วดินขนาดใหญ่ขนาด10ลบ.ม./ชม.
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวตรราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝั้วดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝั้วดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ราชบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 แบบเลขที่ 1141010, 2111100, 991002, 991001
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ / องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
 แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 11 หน้า
 คำนำนราคาตกลง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				1,305,487.43	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 44.35 ตารางเมตร เฉลี่ย 29,436.01 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,305,487.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินขนาดใหญ่นอกเขต 10 ล.บ.ม./ชม.
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล น้ำพุ บidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี แบบเลขที่ 1141010 , 2111100 ,
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ / องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					811,688.91	
2	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					145,644.95	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					2,325.00	
4	อื่นๆ		รวม					40,254.92	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								999,913.78	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 999,913.78 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- 1.1.1 งานดินขุดฐานรากถมคืน	45,000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	5,625.00	5,625.00	
	- 1.1.2 งานเจาะสำรวจดิน	1,000	จุด	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	- 1.1.3 งานเสาเข็ม คสล. หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	51,000	ต้น	670.00	34,170.00	640.00	32,640.00	66,810.00	
	- 1.1.4 ไม้ค้ำยัน dai 3"x3.00 ม.(50%)	50,000	ต้น	25.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
	- 1.1.5 ตะปู	84,000	บาท/กก.	40.79	3,426.36	0.00	0.00	3,426.36	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- 1.1.6.1 คอนกรีต 1:1 1/2 :3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก.ลบ.ม.)	27,000	ลบ.ม.	1,828.00	49,356.00	498.00	13,446.00	62,802.00	
	- 1.1.6.2 คอนกรีต 1:3:5	3,200	ลบ.ม.	1,610.00	5,152.00	398.00	1,273.60	6,425.60	
	- 1.1.6.3 ทาสีน้ำมัน	23,000	ตร.ม.	58.00	1,334.00	38.00	874.00	2,208.00	
- 1.1.6.4 ทาสีเมมตบัส	90,000	ตร.ม.	110.00	9,900.00	40.00	3,600.00	13,500.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 1.1.6.5 งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก ปูนใหม่	180.000	ตร.ม.	44.00	7,920.00	34.00	6,120.00	14,040.00	
	- 1.1.6.6 เหล็กเส้นแขนขอยอด SD 30 เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.	3,362.000	กก.	23.89	80,318.18	3.30	11,094.60	91,412.78	
	- 1.1.6.7 เหล็กเส้นแขนขอยอด SD 30 เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม.	1,370.000	กก.	23.85	32,673.13	3.30	4,521.00	37,194.13	
	- 1.1.6.8 เหล็กเส้นแขนขอยอด SD 30 เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม.	103.000	กก.	24.47	2,520.41	2.90	298.70	2,819.11	
	- 1.1.6.9 ก่ออิฐมอดูครึ่งแผ่น	68.000	ตร.ม.	298.00	20,264.00	94.00	6,392.00	26,656.00	
	- 1.1.6.10 ก่อผนังด้วยอิฐบล็อก (19x39x9 ซม.)	2.400	ตร.ม.	227.00	544.80	91.00	218.40	763.20	
	- 1.1.6.11 งานฉาบปูนเรียบธรรมดา	180.000	ตร.ม.	120.00	21,600.00	80.00	14,400.00	36,000.00	
	- 1.1.6.12 งานฉาบปูนขัดมัน	66.000	ตร.ม.	104.00	6,864.00	82.00	5,412.00	12,276.00	
	- 1.1.6.13 งานเทพื้นปูนทราย	900	ลบ.ม.	1,200.00	1,080.00	398.00	358.20	1,438.20	
	- 1.1.7 ทรายหยาบ	10.000	ลบ.ม.	750.00	7,500.00	99.00	990.00	8,490.00	
	- 1.1.8 เพคอนกรีต 1:2:4	24.000	บาท/ลบ.ม.	1,780.00	42,720.00	498.00	11,952.00	54,672.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 1.1.9 ปูนทราย 1:4	1,000	ลบ.ม.	1,300.00	1,300.00	426.00	426.00	1,726.00	
	- 1.1.10 เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	82,000	กก.	22.53	1,847.46	4.10	336.20	2,183.66	
	- 1.1.11 เหล็กเส้นกลม SR 24 เส้นคู่ศูนย์กลาง 9 มม.	688,000	กก.	22.47	15,459.36	4.10	2,820.80	18,280.16	
	- 1.1.12 สทผูกเหล็ก No 18	160,000	กก.	72.90	11,664.00	0.00	0.00	11,664.00	
	- 1.1.13 ไม้แบบ	337,000	ตร.ม.	798.83	269,205.71	133.00	44,821.00	314,026.71	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	11,153.73	628,069.41	19,691.70	183,619.50	811,688.91	
2	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- 1.2.1 ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"	.300	ทอน	4,051.87	1,215.56	1,189.69	356.91	1,572.47	
	- 1.2.2 ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2,000	ทอน	2,509.80	5,019.60	736.92	1,473.84	6,493.44	
	- 1.2.3 ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	2,000	ทอน	1,722.55	3,445.10	505.77	1,011.54	4,456.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 1.2.4 ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1 1/2"	4.000	ท่อน	763.28	3,053.12	224.11	896.44	3,949.56	
	- 1.2.5 ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1"	4.000	ท่อน	515.59	2,062.36	151.38	605.52	2,667.88	
	- 1.2.6 ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3/4"	2.000	ท่อน	346.39	692.78	101.70	203.40	896.18	
	- 1.2.7 ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1/2"	1.000	ท่อน	269.31	269.31	78.90	78.90	348.21	
	- 1.2.8 ท่อPVC ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ปลายเรียบ dia 1 1/2"	1.500	ท่อน	147.66	221.49	44.29	66.44	287.93	
	- 1.2.9 ท่อPVC ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ปลายเรียบ dia 1"	2.000	ท่อน	84.11	168.22	25.23	50.46	218.68	
	- 1.2.10 ท่อสแตนเลส dia 1/2"	1.000	ท่อน	990.00	990.00	297.00	297.00	1,287.00	
	- 1.2.11 ฝาครอบ PVC ขึ้น 13.5 dia 1 1/2"	8.000	ตัว	10.00	80.00	0.00	0.00	80.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 1.2.12 ข้อต่อเกลียวนอกPvc ขึ้น 13.5 dia 1 1/2"	8.000	ตัว	10.66	85.28	0.00	0.00	85.28	
	- 1.2.13 สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1.000	ตัว	16.43	16.43	0.00	0.00	16.43	
	- 1.2.14 สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	1.000	ตัว	23.56	23.56	0.00	0.00	23.56	
	- 1.2.15 สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1"	3.000	ตัว	41.23	123.69	0.00	0.00	123.69	
	- 1.2.16 ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	3.000	ตัว	11.16	33.48	0.00	0.00	33.48	
	- 1.2.17 ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	4.000	ตัว	16.43	65.72	0.00	0.00	65.72	
	- 1.2.18 ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1"	7.000	ตัว	28.21	197.47	0.00	0.00	197.47	
	- 1.2.19 ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	5.000	ตัว	231.88	1,159.40	0.00	0.00	1,159.40	
	- 1.2.20 ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	8.000	ตัว	408.58	3,268.64	0.00	0.00	3,268.64	
	- 1.2.21 ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	1.000	ตัว	1,516.21	1,516.21	0.00	0.00	1,516.21	
	- 1.2.22 ข้อง 90 แสตนเลส dia 1/2"	3.000	ตัว	340.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	
	- 1.2.23 ลีทางเหล็กหล่อ หนางาน 4 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 1.2.24 ขอลดเหลี่ยมเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	2.000	ตัว	20.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	- 1.2.25 ยี่โบลท์ ชั้น 15 dia 4"	1.000	ชุด	430.00	430.00	0.00	0.00	430.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	2.000	ตัว	19.00	38.00	0.00	0.00	38.00	
	- 1.2.27 รั้วแยก dia 4"	1.000	ตัว	260.00	260.00	0.00	0.00	260.00	
	- 1.2.28 หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 6"	2.000	ตัว	609.00	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00	
	- 1.2.29 หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	6.000	ตัว	290.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
	- 1.2.30 หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	6.000	ตัว	320.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	
	- 1.2.31 ประเก็นยาง dia 3"	6.000	แผ่น	36.00	216.00	0.00	0.00	216.00	
	- 1.2.32 ประเก็นยาง dia 4"	12.000	แผ่น	40.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- 1.2.33 ประเก็นยาง dia 6"	3.000	แผ่น	60.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- 1.2.34 น๊อตยึดหน้างาน	144.000	ตัว	25.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- 1.2.35 ประตุน้้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 3"	2.000	ตัว	6,100.00	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 1.2.36 ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบพวงมลัย	2.000	ชุด	6,575.00	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00	
	- 1.2.37 ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6" แบบพวงมลัย	1.000	ชุด	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	- 1.2.38 ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบกานยก (ปิด-เปิด เร็ว) dia 4"	3.000	ชุด	12,410.00	37,230.00	0.00	0.00	37,230.00	
	- 1.2.39 ประตุน้ำทองเหลือง dia 1"	2.000	ชุด	342.06	684.12	0.00	0.00	684.12	
	- 1.2.40 ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	8.000	ชุด	173.37	1,386.96	0.00	0.00	1,386.96	
	- 1.2.41 ท่อพลาสติก 1"	10.000	เมตร	25.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- 1.2.42 ก้อนน้ำทองเหลือง (แบบโกลบอลวาล์ว) dia 1"	3.000	อัน	310.00	930.00	0.00	0.00	930.00	
	- 1.2.43 ท่อสันสแตนเลส dia 1/2" ทำเกลียวหัว-ท้าย	4.000	ตัว	95.00	380.00	0.00	0.00	380.00	
	- 1.2.44 ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดินปีกสี่เหลี่ยม dia 4"	1.000	ชุด	15,184.00	15,184.00	0.00	0.00	15,184.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- 1.2.45 ค่าแรงประกอบอุปกรณ์งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 1.2 (1.2.11 - 1.2.44)	1.000	งาน	0.00	0.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	73,178.34	132,044.50	11,914.99	13,600.45	145,644.95	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 1.3.1 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขาและสวิตช์ และอุปกรณ์ - 1.3.2 เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	3.000 2.000	ชุด ชุด	360.00 360.00	1,080.00 720.00	115.00 90.00	345.00 180.00	1,425.00 900.00	
4	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	720.00	1,800.00	205.00	525.00	2,325.00	
	อื่นๆ - 1.4.1 ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2x6 นิ้ว - 1.4.2 ไม้เนื้อแข็ง 2x4 นิ้ว	2.700 1.200	ลบ.ฟุต ลบ.ฟุต	1,645.94 1,645.94	4,444.03 1,975.12	167.00 167.00	450.90 200.40	4,894.93 2,175.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 1.4.3 วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2x4 นิ้ว ขนาด 0.80x1.10 ม. 2ช่องติดกัน	2.000	ชุด	850.00	1,700.00	175.00	350.00	2,050.00	
	- 1.4.4 วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2x4 นิ้ว ขนาด 1.60x2.00 ม.	2.000	ชุด	996.40	1,992.80	320.00	640.00	2,632.80	
	- 1.4.5 บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80x2.00 ม.	4.000	บาน	2,200.00	8,800.00	268.00	1,072.00	9,872.00	
	- 1.4.6 บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40x1.10 ม.	8.000	บาน	400.00	3,200.00	46.00	368.00	3,568.00	
	- 1.4.7 กลอนขนาด 6 นิ้ว	8.000	อัน	55.00	440.00	0.00	0.00	440.00	
	- 1.4.8 กลอนขนาด 4 นิ้ว	16.000	อัน	45.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- 1.4.9 ขอลับเหล็กชุบยา 6 นิ้ว	8.000	อัน	30.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- 1.4.10 บานพับเหล็ก4นิ้ว	28.000	อัน	30.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- 1.4.11 มือจับทองเหลือง4นิ้ว	8.000	อัน	35.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- 1.4.12 สายพ่วงอมกัญแจ	2.000	ชุด	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- 1.4.13 แผ่นลูมิเนียม 0.19x0.20 ม. หน้า 4.5 มม.	1.000	แผ่น	186.00	186.00	0.00	0.00	186.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 1.4.14 แผ่นเหล็ก 0.15x0.15 ม. ทน 3/16 นิ้ว	2,000	แผ่น	55.00	110.00	0.00	0.00	110.00	
	- 1.4.15 เหล็กฉาก 40x40x5 มม. ยาว 6 เมตร	1,000	ท่อน	427.57	427.57	0.00	0.00	427.57	
	- 1.4.16 เหล็กฉาก 75x75x6 มม. ยาว 6 เมตร	1,000	ท่อน	965.49	965.49	0.00	0.00	965.49	
	- 1.4.17 แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 * 2.435 ม.	3,000	แผ่น	335.87	1,007.61	0.00	0.00	1,007.61	
	- 1.4.18 พุกตัวท่อน dia 6 มม.	9,000	ตัว	10.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- 1.4.19 นอตแอสเตนเลส dia 3/8 นิ้ว	9,000	ตัว	25.00	225.00	0.00	0.00	225.00	
	- 1.4.20 ทรายกรองเร็ว	1,200	ส.ม.	1,700.00	2,040.00	400.00	480.00	2,520.00	
	- 1.4.21 กรวดกรอง dia 1 1/2 " - 2 1/4 "	800	ส.ม.	1,700.00	1,360.00	400.00	320.00	1,680.00	
	- 1.4.22 ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ ใต้ ทรายกรอง	1,000	ชุด	2,940.00	2,940.00	1,030.00	1,030.00	3,970.00	
	- 1.4.23 ค่าแรงงานติดตั้ง เหมารวมรายการที่ 1.4.7-1.4.8-1.4.9-1.4.10-1.4.11-1.4.12-1.4.13- 1.4.14-1.4.15-1.4.16-1.4.17-1.4.18และ1.4.19	1,000	SET	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	16,558.21	34,543.62	3,773.00	5,711.30	40,254.92	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							999,913.78	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งบประมาณ/งาน ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 1141010 , 2111100 , 991002 , 991001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ / องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนำชมราคาตกลง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2568


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม (ตอกเข็ม)	652,267.91	1.3056	851,600.98	
รวมค่าก่อสร้าง				851,600.98	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 851,600.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
สถานที่ก่อสร้าง	บidding/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี อำเภอราชบุรี จังหวัดราชบุรี
แบบเลขที่	1141010, 2111100, 991002, 991001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ / องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2568


 ธานี อินทมาตย์
 (ธานี อินทมาตย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

 อธิพล สุขงาม
 (อธิพล สุขงาม)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 จันทรีจิรา ประสงค์
 (จันทรีจิรา ประสงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ตั้งน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม (ตอกเพิ่ม)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี แบบเลขที่ 1141010, 2111100,
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ / องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					528,682.55	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					30,576.00	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					29,032.39	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					20,220.00	

บาท ต่อ 1 หน่วย

652,267.91

แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

ระบุ อินทมาตย์

28 พฤษภาคม 2568 15:48:26

กคณงาน/งาน ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล น้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ 1141010 , 2111100 ,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ / องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	อื่นๆ		รวม					43,756.97	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								652,267.91	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 ทนวย

652,267.91

ธนู อินทมาตย์

28 พฤษภาคม 2568 15:48:26

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- 2.1.1 ชุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	214.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	26,750.00	26,750.00	
	- 2.1.2 ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม.	70.000	ต้น	25.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	
	- 2.1.3 ตะปู	45.000	กก.	40.79	1,835.55	0.00	0.00	1,835.55	
	- 2.1.4 เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	25.000	กก.	22.53	563.25	3.30	82.50	645.75	
	- 2.1.5 เหล็กขื่อลอย dia. 12 มม. (8.88 กก./4เส้น)	1,510.000	กก.	23.89	36,070.88	3.30	4,983.00	41,053.88	
	- 2.1.6 ลวดผูกเหล็ก NO.18	145.000	กก.	72.90	10,570.50	0.00	0.00	10,570.50	
	- 2.1.7 เสาเข็ม คสล. หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	57.000	ต้น	670.00	38,190.00	640.00	36,480.00	74,670.00	
	- 2.1.8 ทรายพยายา	5.000	ลบ.ม.	750.00	3,750.00	99.00	495.00	4,245.00	
	- 2.1.9 คอนกรีต ทายา 1:3:5	5.000	ลบ.ม.	1,610.00	8,050.00	426.00	2,130.00	10,180.00	
- 2.1.10 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	6.000	ลบ.ม.	1,780.00	10,680.00	498.00	2,988.00	13,668.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 2.1.11 คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	29,000	ลบ.ม.	1,828.00	53,012.00	498.00	14,442.00	67,454.00	
	- 2.1.12 ไม้แบบ	202,000	ตร.ม.	798.83	161,363.66	133.00	26,866.00	188,229.66	
	- 2.1.13 เหล็กเส้นเส้นกลม SR 24 เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม.	540,000	กก.	22.47	12,135.96	3.30	1,782.00	13,917.96	
	- 2.1.14 เหล็กเส้นขอยอ dia. 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	2,715,000	กก.	23.85	64,752.75	3.30	8,959.50	73,712.25	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	7,668.26	402,724.55	2,432.20	125,958.00	528,682.55	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- 2.2.1 งานฉาบปูนเรียบธรรมดา	57,000	ตร.ม.	120.00	6,840.00	80.00	4,560.00	11,400.00	
	- 2.2.2 ทาสีน้ำพลาสติก	57,000	ตร.ม.	44.00	2,508.00	34.00	1,938.00	4,446.00	
	- 2.2.3 ทาสีน้ำมัน	5,000	ตร.ม.	58.00	290.00	38.00	190.00	480.00	
	- 2.2.4 ทาสีเมนต์เบส	95,000	ตร.ม.	110.00	10,450.00	40.00	3,800.00	14,250.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	332.00	20,088.00	192.00	10,488.00	30,576.00	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- 2.3.1 ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"	200	ท่อน	4,051.87	810.37	1,189.69	237.94	1,048.31	
	- 2.3.2 ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	200	ท่อน	2,509.80	501.96	736.92	147.38	649.34	
	- 2.3.3 ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1,000	ท่อน	1,722.55	1,722.55	505.77	505.77	2,228.32	
	- 2.3.4 สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 6"	1,000	ตัว	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00	
	- 2.3.5 ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 มม dia 6"	2,000	ตัว	1,516.21	3,032.42	0.00	0.00	3,032.42	
	- 2.3.6 ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หนางาน 2 ด้าน dia 3"	3,000	ตัว	1,250.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	
	- 2.3.7 สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2,000	ตัว	1,150.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
	- 2.3.8 หนางานเหล็กหล่อ dia 3"	12,000	ตัว	290.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
- 2.3.9 หนางานเหล็กหล่อ dia 4"	2,000	ตัว	320.00	640.00	0.00	0.00	640.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 2.3.10 ฝั้ววาลวทองเหลือง dia 3"	2.000	ชุด	1,370.00	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00	
	- 2.3.11 เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	22.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- 2.3.12 ประเก็นยาง dia 3"	12.000	แผ่น	37.00	444.00	0.00	0.00	444.00	
	- 2.3.13 ประเก็นยาง dia 4"	1.000	แผ่น	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	- 2.3.14 น๊อตยึดหน้างาน dia ยาว 3"	56.000	ตัว	25.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	- 2.3.15 ค่าแรงงานรายการที่ 2.3.4-2.3.5-2.3.6- 2.3.7-2.3.8-2.3.9-2.3.10-2.3.11-2.3.12- 2.3.13และ2.3.14	1.000	งาน	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	
	รวมค่าแรงงานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	17,964.43	24,741.30	5,832.38	4,291.09	29,032.39	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 2.4.1 เสาไฟฟ้า ครอ. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1.000	ต้น	1,860.00	1,860.00	500.00	500.00	2,360.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 2.4.2 สายไฟฟ้าอลูมิเนียมขนาดพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	100.000	เมตร	25.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- 2.4.3 แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1.000	ชุด	2,100.00	2,100.00	200.00	200.00	2,300.00	
	- 2.4.4 อุปกรณ์แยกสายไฟฟ้า	5.000	ชุด	350.00	1,750.00	200.00	1,000.00	2,750.00	
	- 2.4.5 สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2.000	ชุด	405.00	810.00	450.00	900.00	1,710.00	
	- 2.4.6 สายไฟฟ้า (ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)	40.000	ม.	15.00	600.00	200.00	8,000.00	8,600.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	4,755.00	9,620.00	1,550.00	10,600.00	20,220.00	
5	อื่นๆ								
	- 2.5.1 บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1.000	ชุด	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- 2.5.2 ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95x0.95 ม.	1.000	ชุด	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- 2.5.3 แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2.500	แผ่น	335.87	839.67	1,007.61	2,519.03	3,358.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 2.5.4 ตะแกรงมุงลาดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว	2.000	แผ่น	70.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- 2.5.5 ท่อผ่านผนัง dia 3"	3.000	จุด	270.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- 2.5.6 ท่อผ่านผนัง dia 4"	1.000	จุด	270.00	270.00	0.00	0.00	270.00	
	- 2.5.7 สายพ่วงอมกัญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- 2.5.8 รางระบายน้ำ	18.000	เมตร	474.00	8,532.00	299.71	5,394.78	13,926.78	
	- 2.5.9 แผ่นเหล็ก 1.20x2.40 ม. ทน 4.5 มม. (วัสดุทำป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส 100 ลบ.ม.)	1.000	แผ่น	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- 2.5.10 เหล็กแบน 1 1/4x3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.(วัสดุทำป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส 100 ลบ.ม.)	1.000	เส้น	163.00	163.00	0.00	0.00	163.00	
	- 2.5.11 เหล็กแบน 1 1/2x3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.(วัสดุทำป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส 100 ลบ.ม.)	1.000	เส้น	195.00	195.00	0.00	0.00	195.00	
	- 2.5.12 เหล็กฉาก 25x25x3 มม. ยาว 6 ม.(วัสดุทำป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส 100 ลบ.ม.)	1.000	เส้น	187.00	187.00	0.00	0.00	187.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 2.5.13 เหล็กฉาก 40x40x5 มม. ยาว 6 ม.(วัสดุทำป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส 100 ลบ.ม.)	1,000	ทอน	965.49	965.49	0.00	0.00	965.49	
	- 2.5.14 ลูกป็น dia. 0.02 ม.(วัสดุทำป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส 100 ลบ.ม.)	2,000	ชุด	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- 2.5.15 เหล็กแกนตัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.(วัสดุทำป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส 100 ลบ.ม.)	1,000	ชุด	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- 2.5.16 ลวดสลิง เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/16 นิ้ว(วัสดุทำป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส 100 ลบ.ม.)	10,000	เมตร	21.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- 2.5.17 แกลลอนจ 5 ลิตร(วัสดุทำป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส 100 ลบ.ม.)	1,000	ลูก	33.00	33.00	0.00	0.00	33.00	
	- 2.5.18 ทาสีน้ำมัน (งานป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส 100 ลบ.ม.)	3,000	ตร.ม.	58.00	174.00	38.00	114.00	288.00	
	- 2.5.20 สารส้ม	1,000,000	กก.	11.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงงานติดตั้ง เหมรวมรายการที่ 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 2.5.6, และ 2.5.7	1.000	งาน	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	
	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ รายการที่ 2.5.8,2.5.9,2.5.10,2.5.11,2.5.12,2.5.13,2.5.14,2.5.15 และ 2.5.16	1.000	งาน	0.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	11,903.36	32,719.16	4,355.32	11,037.81	43,756.97	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							652,267.91	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล น้ำพุ อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี
 หมายเลขที่ 1141010, 2111100, 991002, 991001
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ / องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องสูบน้ำหอยโขงขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 KW) พร้อมอุปกรณ์	18,000.00	1,260.00	19,260.00	
2	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโขงขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 KW) พร้อมอุปกรณ์	8,000.00	560.00	8,560.00	
3	ถังผสมสารละลายคลอรีนและสารส้ม	1,200.00	84.00	1,284.00	
4	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60% (50 กก.)	3,300.00	231.00	3,531.00	
รวมค่าก่อสร้าง				32,635.00	

หน่วย : บาท

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล น้ำพุ อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี
 แยกเลขที่ 1141010, 2111100, 991002, 991001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ / องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
 ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2568


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
5	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์	11,100.00	777.00	11,877.00	
6	เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	2,900.00	203.00	3,103.00	
7	ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00	0.00	3,000.00	
8	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง	3,800.00	266.00	4,066.00	
รวมค่าก่อสร้าง				54,681.00	


แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล น้ำพุ	อำเภอ เมืองราชบุรี	จังหวัด ราชบุรี
แบบเลขที่	1141010, 2111100, 991002, 991001		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ		
แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน	10	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 พฤษภาคม 2568	


 อนุ อินทมาตย์
 (อนุ อินทมาตย์)


 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 อิทธิพล สุขงาม
 (อิทธิพล สุขงาม)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 จันทรีจิรา ประสงค์
 (จันทรีจิรา ประสงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ประเภทราคาจากก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล น้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 หมายเลขงาน/โครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ / องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
 คำอธิบายราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องสูบน้ำทองยั้งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 KW) พร้อมอุปกรณ์		รวม					18,000.00	
2	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำทองยั้งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 KW) พร้อมอุปกรณ์		รวม					8,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 51,300.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝักดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝักดินขนาดใหญ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ 1141010, 2111100,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ / องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ถังผสมสารละลายคลอรีนและสารส้ม		รวม					1,200.00	
4	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60% (50 กก.)		รวม					3,300.00	
5	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์		รวม					11,100.00	
6	เครื่องวัดคราะห์คลอรีนหลังเหลือ		รวม					2,900.00	
7	ป้ายประชาสัมพันธ์		รวม					3,000.00	
8	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง		รวม					3,800.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								51,300.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 51,300.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำท่อยโขงขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 KW) พร้อมอุปกรณ์ 1.1 เครื่องสูบน้ำท่อยโขงขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 KW) หรือ รวมค่าเครื่องสูบน้ำท่อยโขงขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 KW) พร้อมอุปกรณ์	1.000	บาท	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
2	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำท่อยโขงขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 KW) พร้อมอุปกรณ์ 2.1 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำท่อยโขงขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 KW) พร้อมอุปกรณ์	1.000	บาท	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
3	ติดตั้งสายลวดอาร์นและสารส้ม	-	-	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	3.1 ถึงผสมสารละลายคลอรีนและสารส้ม	1.000	บาท	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
	รวมค่าถึงผสมสารละลายคลอรีนและสารส้ม	-	-	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60% (50 กก.)	1.000	บาท	3,300.00		0.00	0.00	3,300.00	
	4.1 ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%(50กก.)	-	-	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
รวมค่าผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60% (50 กก.)									
5	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์	1.000	บาท	11,100.00		0.00	0.00	11,100.00	
	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารสมพรอ มออุปกรณ์	-	-	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	
6	เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ 6.1 เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1,000	บาท	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
	รวมค่าเครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	-	-	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
7	ป้ายประชาสัมพันธ์ 7.1 ป้ายประชาสัมพันธ์	1,000	ป้าย	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
	รวมค่าป้ายประชาสัมพันธ์	-	-	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง 8.1 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง	1,000	เครื่อง	3,800.00		0.00	0.00	3,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
		-	-	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
	รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง								
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

